

Név : Hunya Község Önkormányzata

Cím : 5500 Hunya, Rákóczi utca 19.

Kelt: 2017. 09. 22.

A munka leírása:

Hunya Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése  
5500 Hunya, Rákóczi utca 31. sz alatt

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00037

Megnevezés	Költségvetés összesítő		Díjköltség	
	Anyagköltség			
1. Építmény közvetlen költségei	-	Ft	-	Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	-	Ft	-	Ft
2.1 ÁFA vetítési alap			-	Ft
2.2 Áfa	27,00%		-	Ft
3. A munka ára			-	Ft

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	- Ft	- Ft
Zsaluzás és állványozás	- Ft	- Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	- Ft	- Ft
Síkalapozás	- Ft	- Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	- Ft	- Ft
Ácsmunka	- Ft	- Ft
Vakolás és rabricolás	- Ft	- Ft
Szárazépítés	- Ft	- Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	- Ft	- Ft
Bádogozás	- Ft	- Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	- Ft	- Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	- Ft	- Ft
Felületképzés	- Ft	- Ft
Szigetelés	- Ft	- Ft
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	- Ft	- Ft
Kőburkolat készítése	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Felvonulási létesítmények**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	12-004-4.1- 0220243	Ideiglenes víz költsége	1	klt			- Ft	- Ft
2	12-005-8.1	Ideiglenes áram költsége	1	klt			- Ft	- Ft
3	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	hó			- Ft	- Ft
4	12-012- 1.1.2- 0025003	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m <sup>2</sup> alapterület között Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m <sup>2</sup> között, bérleti díj/hó	2	hó			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Zsaluzás és állványozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	15-004- 51.1	Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal	3,52	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
2	15-012-6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	189	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	13,5 m3			- Ft	- Ft
2	21-004- 4.1.4- 0110765	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, ZK 8/16	7,42 m3			- Ft	- Ft
3	21-004- 4.1.4- 0110811	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, ZK 4/8	4,94 m3			- Ft	- Ft
4	21-004- 4.1.4- 0120123	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, ZK 0/4	2,5 m3			- Ft	- Ft
5	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	66,7 m2			- Ft	- Ft
6	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	24,8 m3			- Ft	- Ft
7	21-011- 2.1.2	Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	25,63 m3			- Ft	- Ft
8	21-011-5- 0118004	Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m <sup>2</sup> , 9,0 kN/m, Cikkszám: 241838	0,5 100 m2			- Ft	- Ft
9	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	7 db			- Ft	- Ft
10	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	21 m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Síkalapozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	4,7	m3			- Ft	- Ft
2	23-003-2- 0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,6 finomsági modulussal	12,13	m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Helyszíni beton és vasbeton munka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	31-000-11.2.2	Lépcsőszerkezetek és rámpa bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között	12,11	m3			- Ft	- Ft
2	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	45,58	m2			- Ft	- Ft
3	31-021-10.11.1.1-0231110	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5  pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	0,63	m3			- Ft	- Ft
4	31-051-1.1-0121110	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükrökiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM  42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	5	m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	35-000-4	Ereszdeszkázat bontása, majd szigetelést követően visszahelyezése, javítása, pótlása	22,8	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-10.1	Homlokzati vakolt párkány és nyíláskerethúzás leverése 50 cm kiterített szélességig	55,1 m			- Ft	- Ft
2	36-002-4-0411028	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700	256,91 m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
3	36-005-11.1.2.1.1-0411042	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés $d_{max} \leq 2,0$ mm weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat, finom. Kód: 302F 1.színcsoport	256,9 m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
4	36-007-9.2-0411701	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból weber.pas marmolit színes díszítő és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040	20,1 m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
5	36-051-6.2.1-0149064	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél , üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000	78,4 m			- Ft	- Ft
6	36-051-6.2.3-0192509	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 150 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L120000	34,85 m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Szárazépítés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	39-005- 3.1.1- 0120012	Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 3-6 cm között RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkarton borítással	3,12	m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-022- 1.2.1.2.1.1- 0311705	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	6,02	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
2	42-022- 3.2.1.1.2.1- 0311705	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólappal 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	7	m			- Ft	- Ft
3	42-022- 3.2.1.2.2.1- 0311705	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklappal, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	14	m			- Ft	- Ft
4	42-071-14- 0148462	Lépcsőprofil elhelyezése lépcsőfellepők biztonságos, csúszásmentes kialakításához, alumíniumból készült profillal, gumi csúszásgátló betéttel MUREXIN lépcsőprofil, MS 10 10 mm, szürke. hossz: 3 m	14	m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Bádogozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása, festése, majd visszahelyezése	12	m			- Ft	- Ft
2	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	12,2	m			- Ft	- Ft
3	43-003- 8.2.1- 0993247	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm	12,2	m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m <sup>2</sup> -ig	1,575	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
2	44-011-1.1.1-0167403	Belső ajtó elhelyezése AJ03 mérete: 75 x 210 cm	1	db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	45-000-2.1	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	10,2 m			- Ft	- Ft
2	45-000-3.3	Acél előtető bontása	2 db			- Ft	- Ft
3	45-005-2.1-0910047	Új acél szerkezetű polikarbonát fedésű előtető elhelyezése	2 db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Felületképzés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	47-031- 3.3.6.1- 0252518	Külső fafelületek fedőmázolása, színes lazúr bevonóanyaggal, tagolatlan felületen, egy rétegben Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, rusztikus dió, EAN: 5992454828031	33	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 11.31.1- 0154427	Lapostető hő- és hangszigetelése; Kéthéjú lapostetők hőszigetelése, a tetőfödémre szárazon fektetve, közetgyapot lemezzel KNAUF INSULATION MPE általános közetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 2x100 mm vtg	190,8	m2			- Ft	- Ft
2	48-007- 41.1.1.1.2- 0090756	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel JUBIZOL EPS F Strong 50 mm vtg hőszigetelő lemez Lépcsőterasz alatt	11	m2			- Ft	- Ft
3	48-007- 56.1.3.1- 0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	190,8	m2			- Ft	- Ft
4	48-010- 1.1.2.2- 0113312	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUIZOL EPS F S0 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm	175,9	m2			- Ft	- Ft
5	48-010- 1.1.2.2- 0113582	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Graphite polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm	21,3	m2			- Ft	- Ft
6	48-010- 1.4.2.2- 0113369	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű, formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Strong hőszigetelő lemez, 1250x600x120 mm	33,4	m2			- Ft	- Ft
7	48-021- 1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	1260	db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (újí név: C 40 B1)	1,9	m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Kőburkolat készítése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből Frühwald kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, C12/15 - XN(H) földnedves  kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,3 finomsági modulussal	49,7	m			- Ft	- Ft
2	62-003-8.1- 0611401	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel Frühwald Classic 10x20x4 cm, szürke	71,92	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>