

Név : Hunya Község Önkormányzata

Cím : 5500 Hunya, Rákóczi utca 19.

Kelt: 2017. 09. 22.

A munka leírása:

Hunya Szabadidő Klub épületének akadálymentesítése  
5500 Hunya, Liget u. 2. sz alatt

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00038

Megnevezés	Költségvetés összesítő		Díjköltség	
	Anyagköltség			
1. Építmény közvetlen költségei	-	Ft	-	Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	-	Ft	-	Ft
2.1 ÁFA vetítési alap			-	Ft
2.2 Áfa	27,00%		-	Ft
3. A munka ára			-	Ft

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Zsaluzás és állványozás	- Ft	- Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	- Ft	- Ft
Síkalapozás	- Ft	- Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	- Ft	- Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	- Ft	- Ft
Vakolás és rabilolás	- Ft	- Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	- Ft	- Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	- Ft	- Ft
Felületképzés	- Ft	- Ft
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	- Ft	- Ft
Kőburkolat készítése	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Zsaluzás és állványozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	15-002- 1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	33 m2			- Ft	- Ft
2	15-002- 4.1.1	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal	1 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	21-011- 11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	2	db			- Ft	- Ft
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	6	m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Síkalapozás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	23-003-2- 0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,6 finomsági modulussal	5	m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-20 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50	0,336 t			- Ft	- Ft
2	31-011- 3.1.3- 0231110	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CFM 42.5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	3,3 m3			- Ft	- Ft
3	31-030- 11.1.1.2- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	1,2 m3			- Ft	- Ft
4	31-030- 11.1.1.2- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,8$ finomsági modulussal Lépcső lemez	0,4 m3			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Falazás és egyéb kőművesmunka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	33-000- 21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	9 m2			- Ft	- Ft
2	33-000- 32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	3,7 m2			- Ft	- Ft
3	33-011- 1.1.2.1.2.1. 1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nutféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	20,1 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Vakolás és rabilolás**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	36-003- 1.1.1.1.1- 0411036	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1.0 mm. Kód: 141k	47,6	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
2	36-003- 11.1- 0410850	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagsággal) weber.san presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m <sup>2</sup> 3 mm-es rétegvastagságnál	47,6	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>



**Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	42-011- 2.1.1.4.1- 0310222	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635	7,87 m2			- Ft	- Ft
3	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0311705	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	10 m2			- Ft	- Ft
4	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0311705	Padlóburkolat készítése, beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	7,87 m2			- Ft	- Ft
5	42-022- 1.2.1.2.1.1- 0311705	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	2,3 m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Dij egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Dij összesen</b>
1	44-011- 1.1.1- 0167402	Belső ajtó elhelyezése AJ02 mérete: 110 x 210 cm	1	db			- Ft	- Ft
2	44-011- 1.1.1- 0167403	Külső ajtó elhelyezése AJ03 mérete: 140x 240 cm	2	db			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Fém nyílászáró és épületalakatos-szerkezet elhelyezése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	45-000-2.1	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	3,1	m			- Ft	- Ft
2	45-004-1-0180301	Rozsdamentes akadálymentes korlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel	25,9	m			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Felületképzés**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	40	m2			- Ft	- Ft
2	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér FAN 5995061999118	40	m2			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

## Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	1	m <sup>3</sup>			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

**Kőburkolat készítése**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből Frühwald kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, C12/15 - XN(H) földnedves  kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,3 finomsági modulussal	21,8	m			- Ft	- Ft
2	62-003-8.1- 0611401	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel Frühwald Classic 10x20x4 cm, szürke	42,53	m <sup>2</sup>			- Ft	- Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>